

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Lucrari alei pietonale</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				


null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Ser proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1.1 Sapaturi	
4	4.1.2	Rezistenta	
		1.2 Umpluturi	
		1.3 Lucrari pavaj	
		1.4 Acostament consolidat din beton de ciment	
		1.5 Acostament consolidat din beton asfaltic	
		1.6 Rigole carosabile	
		1.7 Camine de vizitare	
		1.8 Guri de scurgere	
		1.9 Canalizare pluviala	
		1.10 Camere de cadere	
		1.11 Ridicarea la cota a caminelor de vizitare	
		1.12 Relocare parapet de protectie	
		1.14 Semnalizare rutiera	
		1.13 Parapet pietonal	
18	4.1.3	Arhitectura	
19	4.1.4	Instalatii	
20	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

22	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

24	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
25	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
26	4.5	Dotari	
27	4.6	Active necorporale	

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV			
IV. Probe			
29	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			


TOTAL 1 Lucrari alei pietonale (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 Lucrari alei pietonale (cu TVA)	
--	--

Director

Ser proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.1 Sapaturi



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	10.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	1,886.980		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						


Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Set proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.2 Umpluturi



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	104.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	221.090		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	10.400		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant: SC Romproject Road SRL
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.3 Lucrari pavaj



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	244.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	545.610		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	56.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire anticap cu asternere manua	M.C.	61.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	128.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	14.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	1,485.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	29.700		
8	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	999.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	44.955		
9	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	191.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DD02A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	845.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DG01A1 - Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	378.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DI10A1 - Refacerea de pavaje vechi, din pavele normale, cu rosturi nebitumate	mp	378.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	301.090		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.4 Acostament consolidat din beton de ciment



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IFA03E1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 CM cu grosimea pereului de: 20 CM.	mp	266.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	53.252		
2	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	128.830		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.5 Acostament consolidat din beton asfaltic



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	174.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	388.580		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	40.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	771.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA05A25 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25 km\$	tona	0.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DB13A1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	109.740		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	20018325 - <i>Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4</i>	t	110.069		
8	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	110.080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	771.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A25 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25 km\$	tona	0.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	771.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	20018326 - <i>Mixtura asfaltica BAPC 16</i>	t	72.547		
14	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	72.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Ser proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.6 Rigole carosabile



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	850.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	100.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	101.606		
3	CC01XC-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	2,500.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	625.000		
3.2	2000420 - Otel beton profil periodic PC 60 S 438 D = 6MM	kg	2,575.000		
4	DE16A1 - Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02MC/buc inclusiv	buc	833.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 49X30X15	buc	838.831		
5	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	52.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	241.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Ser proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.7 Camine de vizitare



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	108.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	AcE120A1* - Camin de vizitare pentru canalizare exterioara D = 1000 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 250 mm, format din baza, coloana PE, reductie PE si inel din beton	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	500003299 - Baza camin PP, D = 800mm 2intrari/1 iesire T D200mm	<i>buc</i>	10.000		
4.2	500003327 - Coloana corugata camin D425mm H = 3000mm (cu mufa)	<i>buc</i>	10.200		
4.3	500003382 - Inel de beton pt.camin D=800 mm	<i>buc</i>	10.000		
5	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	48.450		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	101.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	11.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	ACD01K1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii B	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	2.930		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	0.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refoiosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	11.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CZ0304A1 - Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din OB 37	kg	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	PD03A1 - Montare armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasieli	kg	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	0.350		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	PB11A1 - Turnare beton armat B200 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual	mc	1.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17.1	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	1.814		
18	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	4.350		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.8 Guri de scurgere



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 M	100 mc	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ACE02A1 - Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 carosabila tip a1	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	6.980		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	14.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	1.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	ACA11G1 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 210	m	34.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	AcA58L* - Sudarea prin metoda electrofuziune a fittingurilor electrosudabile din PEHD (mufa/cot), D = 200 mm	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10.1	500007925 - Cot 45°electrosudabil d. 32	buc	20.000		
10.2	500008006 - Trecere sudata pehd/ol pe80 d.200/8(219mm)	buc	20.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Sen. proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant: SC Romproject Road SRL
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.9 Canalizare pluviala



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	5.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	919.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4	100 mc	5.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	ACA11G05^ - Teava PVC, DN 315 mm, SN2, pentru retelele de canalizari exterioare	m	425.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ACA11G04^ - Teava PVC, DN 250 mm, SN2, pentru retelele de canalizari exterioare	m	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	14.090		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	65.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	138.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	15.270		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	SF05D1 - Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand d=250-300mm	m	491.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	GA09A% - Forarea orizontala a tunelului si introd. concomitenta a tevii de protectie pe sud drumuri sau cai fera	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11.1	3100904 - Teava fara sudura lc 76 X 8 olt 35 S 404/1	m	10.200		
12	ACB08I1 - Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. DN 350	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12.1	3108229 - Teava pentru constructii fara sudura lc 57 X 3 / olt 35 S 404/2	m	10.050		
13	ACB12I1 - Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand DN 350	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	IZL08B - Izolare manuala a conductelor montate in pamant cu trei straturi de bitum si doua randuri de hartie tip sulfit tip I	mp	15.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	ACA07F1 - Inchidere capat conducta azbociment pentru efectuarea probei presiunii avand D: 250 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	20019538 - Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17MM	buc	491.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						


Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant: SC Romproject Road SRL
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.10 Camere de cadere



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	4.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	8.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	0.180		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	23.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CZ0305E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru elemente din beton armat preturnate sau prefabricate pe santier OB 37 D = 10 - 12 MM	kg	114.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	114.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.570		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	3.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9.1	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	3.659		
10	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	8.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.11 Ridicarea la cota a caminelor de vizitare



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPAB01C1 - Ridicare la nivel a capacelor (l=20CM) caminelor de vizitare pina la 100Kg pe placa pref beton armat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA01A43 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 43 km. \$	tona	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	AUT6753 - Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele	ORA	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.12 Relocare parapet de protectie



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT39A1 - Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate in beton	kg	886.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	PH03A1 - Montarea trotuare. si parapete. metalice la tabliere metalice noi	tona	0.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	0.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.13 Parapet pietonal



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PK31A1 - Parapet din teava sub forma de panouri incl .stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat	tona	1.860		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6306377 - Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	1,860.000		
2	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.860		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A04P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km \$	tona	11.340		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	25.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CZ0304A1 - Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din OB 37	kg	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PD03A1 - Montare armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuielei	kg	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	1.580		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8.1	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	1.593		
9	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.510		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	3.820		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

[Handwritten Signature]
ROMPROIECT ROAD S.R.L.
RO 36267907
SUCEAVA

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava
 Obiectul: 1 Lucrari alei pietonale
 Stadiul fizic: 1.14 Semnalizare rutiera



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
1.1	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 1 S1848	buc	10.000		
2	DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
2.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.700		
2.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	7.000		
3	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	1.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
4	DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100018845 - Teava PVC, DN 600 mm, SN2	m	66.660			Depozit	0.030
2	100018846 - Teava PVC, DN 400 mm, SN2	m	429.250			Depozit	0.210
3	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	284.200			Depozit	0.280
4	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	115.710			Depozit	0.120
5	2000420 - Otel beton profil periodic PC 60 S 438 D = 6MM	kg	2,575.000			Depozit	2.580
6	20018325 - Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	t	110.069			Depozit	110.070
7	20018326 - Mixtura asfaltica BAPC 16	t	72.547			Depozit	72.550
8	20019538 - Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17MM	buc	491.000			Depozit	0.490
9	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	265.608			Depozit	0.270
10	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	4,431.765			Depozit	4.480
11	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	88.300			Depozit	0.090
12	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	359.000			Depozit	0.360
13	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	75.355			Depozit	189.140
14	2100995 - Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	161.924			Depozit	429.100
15	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	0.030			Depozit	0.070
16	2200161 - Pietris ciuruit spalcat de rau 7-30 MM	mc	0.558			Depozit	0.890
17	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	0.395			Depozit	0.630
18	2200379 - Balast sortat spalcat de mal 0-70 MM	mc	549.519			Depozit	934.180
19	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	130.050			Depozit	221.080
20	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	12.447			Depozit	16.800
21	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	352.825			Depozit	476.310
22	2205252 - Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	t	330.914			Depozit	330.910


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2300648 - Caramida arsa plina M 50 calitate a, C1 240X115X63 MM, S 457	buc	44.000			Depozit	0.130
24	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	48.807			Depozit	0.050
25	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	702.520			Depozit	0.770
26	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1,003.995			Depozit	110.440
27	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	1,492.425			Depozit	49.250
28	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 49X30X15	buc	838.831			Depozit	34.530
29	2804096 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 500X1000 S816	buc	10.100			Depozit	2.780
30	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	625.000			Depozit	0.020
31	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.057			Depozit	0.050
32	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	1.572			Depozit	0.940
33	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.340			Depozit	0.170
34	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.036			Depozit	0.020
35	2904406 - Dulap rasinov tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.054			Depozit	0.030
36	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	1.105			Depozit	0.550
37	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.090			Depozit	0.070
38	2918653 - Dulap fag neab. L = 2-5M g = 5-8CM stas 1961-80	mc	0.022			Depozit	0.020
39	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	51.000			Depozit	1.170
40	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	3.877			Depozit	0.060
41	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	14.880			Depozit	0.000
42	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
43	3100904 - Teava fara sudura lc 76 X 8 olt 35 S 404/1	m	10.200			Depozit	0.140
44	3108229 - Teava pentru constructii fara sudura lc 57 X 3 / olt 35 S 404/2	m	10.050			Depozit	0.040
45	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	8.490			Depozit	0.010
46	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	14.266			Depozit	0.010
47	3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	5.500			Depozit	0.010
48	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	5.340			Depozit	0.010
49	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	1.710			Depozit	0.000
50	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	25.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	60.350			Depozit	0.060
52	4203624 - Gratar cu rama fonta pentru G.scurg.tip a carosab. S 3272	buc	10.000			Depozit	1.500
53	4203741 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 3B caros. S 2308	buc	10.000			Depozit	1.030
54	500003234 - Garnitura de cauciuc D=800mm	buc	10.000			Depozit	0.000
55	500003235 - Reductie polietilena 1000/600 mm	buc	10.000			Depozit	0.030
56	500003299 - Baza camin PP, D = 800mm Zintrari/1 iesire T D200mm	buc	10.000			Depozit	0.010
57	500003327 - Coloana corugata camin D425mm H = 3000mm (cu mufa)	buc	10.200			Depozit	0.010
58	500003382 - Inel de beton pt.camin D=800 mm	buc	10.000			Depozit	0.010
59	500007225 - Material marunt(solvent, hartie absorbanta)	%				Depozit	0.000
60	500007925 - Cot 45°electrosudabil d. 32	buc	20.000			Depozit	0.010
61	500008006 - Trecere sudata pehd/ol pe80 d.200/8(219mm)	buc	20.000			Depozit	0.020
62	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	40.000			Depozit	0.000
63	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	21.200			Depozit	0.000
64	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	17.892			Depozit	0.000
65	5838608 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 80 S 1455	kg	1.468			Depozit	0.000
66	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	40.000			Depozit	0.000
67	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	20.000			Depozit	0.000
68	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	17.892			Depozit	0.000
69	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.200			Depozit	0.000
70	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.400			Depozit	0.000
71	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0.298			Depozit	0.000
72	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.491			Depozit	0.000
73	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	2.225			Depozit	0.000
74	5901259 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	4.706			Depozit	0.010
75	5901261 - Electrode stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxi 5X450 MM	kg	3.836			Depozit	0.000
76	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.076			Depozit	0.000
77	6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	24.150			Depozit	0.000
78	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	8.219			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	6103555 - Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	kg	12.090			Depozit	0.010
80	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	14.600			Depozit	0.020
81	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	7.000			Depozit	0.010
82	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.130			Depozit	0.000
83	6200303 - Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 MM S 1931	kg	26.700			Depozit	0.030
84	6200507 - Vaselina tehnica	kg	1.100			Depozit	0.000
85	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	1.684			Depozit	0.000
86	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	10.240			Depozit	0.010
87	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	7.157			Depozit	0.010
88	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.020			Depozit	0.000
89	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	182.983			Depozit	182.980
90	6202820 - Apa potabila	mc	34.370			Depozit	34.370
91	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	3.040			Depozit	0.040
92	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	7.000			Depozit	0.100
93	6306377 - Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	1,860.000			Depozit	1.860
94	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	38.344			Depozit	0.040
95	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	4.800			Depozit	0.000
96	6313112 - Dorn din otel pentru tabliere metalice	kg	0.739			Depozit	0.000
97	6418792 - Piesa B.s. DN.500MM.pt.G.sc. S 816-71 P.2.1.10	buc	10.100			Depozit	7.010
98	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	12.100			Depozit	3.610
99	6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	2.280			Depozit	0.000
100	6700535 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 210X10 stas 6675/2	m	36.225			Depozit	0.360
101	6712679 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 210 S 7175	buc	0.697			Depozit	0.000
102	6713544 - Mufa pvc tip G DN 210 nii 2167	buc	3.833			Depozit	0.010
103	6713908 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 185-210	buc	0.697			Depozit	0.000
104	6714976 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 210 stas 7174	buc	0.697			Depozit	0.010
105	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.720			Depozit	0.000
106	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.088			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
107	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	10.000			Depozit	0.020
108	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	0.160			Depozit	0.000
109	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	0.160			Depozit	0.000
110	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	0.160			Depozit	0.000
111	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	0.160			Depozit	0.000
112	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM	buc	0.320			Depozit	0.000
113	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM	buc	0.640			Depozit	0.000
114	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM	buc	0.320			Depozit	0.000
115	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM	buc	0.160			Depozit	0.000
116	7106019 - Bitum ptr. protectia conductelor metalice ingropate (SP-95)	kg	111.600			Depozit	0.110
117	7106020 - Grund ptr. protectie conducte metal. ingropate	kg	1.600			Depozit	0.000
118	7106029 - Rigla fag neaburite cl. B tiv. G = 50/50 - 100/100 L = 1 -1,7"	mc	0.010			Depozit	0.000
119	7106225 - Electrode sud. OL E50.24.13/rg.2.1 D = 4,00MM	kg	1.940			Depozit	0.000
120	7106229 - Oxigen tehnic gazos	mc	0.700			Depozit	0.010
121	7106234 - Benzina auto co/R 75	kg	1.500			Depozit	0.000
122	7106236 - Motorina aditivata pct. congelare -25	l	4.000			Depozit	0.000
123	7106609 - Carbura de calciu tehnica	kg	0.700			Depozit	0.000
124	7106611 - Cirpe de sters,din bumbac de orice culoare	kg	3.000			Depozit	0.000
125	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.410			Depozit	0.000
126	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.076			Depozit	0.000
127	7309637 - Cloramina B	kg	6.874			Depozit	0.010
128	7315799 Decofrol	kg	127.500			Depozit	0.140
129	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.715			Depozit	0.000
130	7324986 - Hirtie sulfit tip1:81-100G/mp suluri1M pt.izolare cond.	kg	3.860			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	3,225.48

Director



Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava




Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	174.145			
2	11000 - Betonist	459.411			
3	13210 - Drenor canalist	21.850			
4	13410 - Dulgher constructii	850.508			
5	13430 - Dulgher poduri	20.367			
6	15000 - Fierar beton	33.597			
7	17110 - Instalator alimentare cu apa	302.170			
8	17120 - Instalator de apa si canalizare	21.600			
9	17160 - Instalator sanitar	58.920			
10	17460 - Izolator termic	7.816			
11	18111 - Lacatus constructii metalice	98.116			
12	19730 - Montator constructii metalice	43.524			
13	19740 - Montator conducte	37.016			
14	19770 - Montator prefabricate beton	249.875			
15	20300 - Muncitor calificat	175.000			
16	20600 - Muncitor de deservire	5.400			
17	20640 - Muncitor deservire constructii masini	38.099			
18	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	570.924			
19	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.112			
20	21100 - Muncitor necalificat	27.500			
21	24100 - Pavator	1,876.490			
22	24400 - Pietrar	0.220			
23	26100 - Sapator	428.596			
24	27110 - Sudor electric	13.514			
25	27120 - Sudor gaze	0.300			
26	27130 - Sudor mase plastice	29.200			
27	28810 - Tractorist pina la 60cp	0.319			
28	30110 - Vopsitor industrial	1.133			
29	31000 - Zidar	3.340			
30	31110 - Zugrav vopsitor	1.920			
	Ore Manopera	5,550.980	TOTAL		

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2302 - Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	2.400		
2	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	3.480		
3	2802 - Ciocan pneumde nituit(exclusiv compresorul)	3.480		
4	2815 - Instalatie de alezat pneumatica	1.740		
5	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	7.641		
6	3015 - Aparat de sudura pe -metoda electrofuziune	2.400		
7	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	24.893		
8	3546 - Autogreder pina la 175cp	20.120		
9	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	3.312		
10	3619 - Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp	10.800		
11	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	38.427		
12	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	1.607		
13	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	91.852		
14	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	4.090		
15	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	5.202		
16	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.695		
17	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.600		
18	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	4.090		
19	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.818		
20	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.960		
21	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	0.046		
22	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.137		
23	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.262		
24	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.084		
25	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	13.019		
26	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.034		
27	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	1.210		
28	7002 - Macara lansator de conducte pe trac.cu senile de sipes 15tf	11.300		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
29	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.163		
30	7703 - Contrabuterala pneumatica	3.480		
31	7704 - Forja pneumatica	3.480		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Patrauti
 Executant:
 Proiectant: SC Romproject Road SRL
 Obiectivul: Construire alei pietonale in comuna Patrauti, judetul Suceava




Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30227 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	10.400	2.000	0.050		
2	30230 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	40.450	5.000	0.120		
3	30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	99.480	10.000	0.250		
4	30250 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist	0.700	25.000	0.620		
5	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	1.680	10.000	0.250		
6	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	433.080	20.000	0.500		
7	30300 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 25 km	145.700	25.000	0.620		
8	8888893 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	18.000	2.000	0.050		
9	8888897 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km	2,933.570	4.000	0.100		
10	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1,540.900	10.000	0.250		
11	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	354.590	20.000	0.500		
12	8888938 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	183.020	25.000	0.620		
13	8888974 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 43 km.	0.320	43.000	1.080		
14	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.860	50.000	1.250		
15	8889004 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	0.350	15.000	0.380		
16	8889014 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	15.090	25.000	0.620		

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
17	8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	1.080	50.000	1.250		
TOTAL Transport						

Director



Sef proiect

Ofertant

Director

SOCIETATEA
J23/10866/2019
ROMPROJECT ROAD
S.R.L.
Sef proiect
0452619
PUCEAVA

Ofertant